





JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61





CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61





CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61



CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61



CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **1**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Ermita de San Roque**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Bustablado**

Ref-catastral

Fecha construcción **s. XVIII**

uso **dotacional religioso**

tipología **capilla**

alturas **1**

situación **exento**

estado conservación **bueno**



int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **no**

reconstrucción **no**

sustitución **no**


ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Iglesia de la arquitectura popular, de una sola nave, con tímidos muros formeros formando el pórtico de acceso y espadaña lateral. Cubierta a cuatro aguas. Sillería en esquinales y mampostería en el resto de las fachadas.

observaciones Cubierta de teja cerámica

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 2

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Ermita de San Ildefonso**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Bustablado**
Ref-catastral **1990505**

Fecha construcción **s. XVIII**
uso **dotacional religioso**
tipología **capilla**
alturas **1**
situación **exento**
estado conservación **bueno**


int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Iglesia de la arquitectura popular, de una sola nave, con muros formeros formando el pórtico de acceso con cierre de tornos y espadaña lateral. Cubierta a cuatro aguas. Sillería en esquinales y mampostería en el resto de las fachadas.

observaciones La protección incluye al tejo que preside el acceso.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **3**

nivel de protección

INTEGRAL

Denominación **Iglesia Parroquial de Santa Eulalia**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Bustablado**

Ref-catastral

Fecha construcción **finales s. XVI/ principios XVII**

uso **dotacional religioso**

tipología **iglesia**

alturas **1**

situación **exento**

estado conservación **bueno**

int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**


ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Estructura de nave única (basilical) dividida en tres tramos, marcados al exterior por contrafuertes. Testero plano. A los pies y sobre el nártex, cuya cubierta es más baja se encuentra la espadaña de dos troneras. Adosado y naturalmente orientado al sur, aparece el pórtico que cubre la arcada de grandes dovelas decoradas; tenía osario a los pies.

observaciones Deberá considerarse la urbanización del espacio exterior.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 4

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Pozo de la Luz. Electra Sánchez Ramos**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Sajón** s/n
Ref-catastral **9954903**

Fecha construcción **s. XVIII/remodelado 1897**
uso **dotacional**
tipología **molino**
alturas **2**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **si**
obras exteriores **si**
adición plantas **no**
nueva planta **si**
demolición **no**



descripción Molino hidráulico, harinero que fue reconvertido a finales del siglo XIX para la producción eléctrica. El edificio presenta planta básicamente rectangular; quedando parcialmente elevada ésta sobre el calce del molino. Cuenta con dos alturas y amplio atilillo.

observaciones Se incluye en la protección el canal y los elementos auxiliares. Se permiten obras de ampliación, exteriores y de nueva planta por su uso público, siempre que se respete el edificio catalogado. Ver ficha en correspondiente de arqueología preindustrial.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 5

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Bar Paraiso**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Generalísimo** 1
Ref-catastral **9960004**

Fecha construcción **probablemente s. XVIII**
uso **hostelero**
tipología **casona**
alturas **2**
situación **en esquina**
estado conservación **bueno**

int-histórico **no**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Fachadas de sillería de buena labra, alineaciones y composición de huecos simétricas. Escudo de labra. Carece de la habitual solana; en su lugar presenta balcones volados y en la primera planta el estragal está cerrado.

observaciones De intervenir en fachada, resultaría conveniente eliminar los balaustres de hierro que impactan negativamente, al seccionar el magnífico escudo con que cuenta.

CVE-2013-18913