AYUNTAMIENTO DE SANTIURDE DE TORANZO

Resolución aprobando Estudio de Detalle de parcela, en Iruz.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se hace público que en sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de noviembre de 2006, se ha aprobado, con carácter definitivo, Estudio de Detalle promovido por «Ocasa 2000, S. L.», para la construcción de 27 viviendas en el barrio de La Regata, de este municipio, según proyecto redactado por «Arriazu y Garay, S. L.» (don Eduardo Garay Fuentes) y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria en fecha 2 de junio de 2006.

MEMORIA

El presente Estudio de Detalle se redacta por encargo de Construcciones Ocaso 2.000 S.L. para definir la ordenación, rasantes y alineaciones así como conseguir el máximo número de viviendas permitidas en la parcela sita en Soto Iruz en el barrio La Regata del municipio de Santurde de Toranzo en Cantabria.

SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN

• Descripción general: Solar situado en área urbana, con forma de L y pendiente de norte a sur. Limita al norte con parcela segregada de la que es origen esta, al sur con camino carretil, al este con muro de límite de parcela y al oeste con carretera. El cauce que aparece en el límite de la parcela no es Dominio Público Hidráulico según consulta a la Confederación de Aguas del Norte.

- Superficie total de parcela: 6.900,66 m².
- Instalaciones: El solar cuenta con redes de abastecimiento, electricidad y telefonía a pie de parcela.

INFORMACIÓN URBANÍSTICA

Los parámetros urbanísticos contemplados en las Normas Subsidiarias del municipio de Santurde de Toranzo son:

- Calificación: Suelo urbano residencial.
- Usos permitidos: Vivienda unifamiliar, adosada, colectiva y anexos agropecuarios.
 - Alineaciones:
 - distancia mínima de 8 m y máxima de 15 m de eje de vía a paramento de edificio.
 - cierre de finca a una distancia mínima de 6 m de eje de vía.
 - Fondo máximo edificable: 40 m.
 - Densidad, 40 viviendas/Ha.
 - Ocupación 30 %.
 - Edificabilidad máxima, 0,60 m²/m².
 - Separación mínima a colindantes: 3 m.
 - Altura máxima: 6 m a la cara inferior del alero.
 - Número de plantas: Planta baja más una. Se puede construir un desván habitable sobre la línea de alero cuya superficie útil no supere el 60% de la superficie de las plantas inferiores.
 - Cubierta: Inclinación máxima de 30°.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS

La parcela es propiedad de Construcciones Ocaso 2.000, S. L.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE

Las actuaciones en el término municipal de Santurde de Toranzo deberán supeditarse a lo indicado en las Normas Subsidiarias de Planeamiento.

En esta normativa se indica que se pueden plantear Estudios de Detalle para conseguir una mayor densidad y homogeneidad en parcelas de superficie mínima de 2.500 m² o polígonos definidos físicamente, no sobrepasando la

densidad de 40 viviendas/Ha, la edificabilidad de 0,60 m²/m² y cumpliendo el resto de las ordenanzas.

Así mismo el presente Estudio de Detalle ordena los volúmenes previstos y define las alineaciones y las rasantes así como la vía interior que les da acceso.

SOLUCIÓN ADOPTADA

La solución adoptada responde a lo dictado por las Normas Subsidiarias, siendo sus principales características:

- Uso: Viviendas adosadas.
- Alineaciones:
 - Distancia de 8 m de eje de vía a paramento de edificio.
 - Cierre de finca a una distancia de 5,50 m de eje de vía.
 - Densidad, 40 viviendas/Ha = 27 viviendas.
 - Ocupación: 1.708,04 m² < 1.862,98 m².
 - Superficie construida prevista: 4.140,40 m² = 4.140,40 m².
 - Separación a colindantes: 3 m.
 - Altura máxima: 6 m a la cara inferior del alero.
 - Número de plantas: planta baja más una, más bajo cubierta.
 - Cesión 10% = 698,64 m².
 - El cauce que aparece en el límite de la parcela no es Dominio Público Hidráulico según consulta a la Confederación de Aguas del Norte. Por lo tanto se procederá al canalizado del mismo según las indicaciones de la legislación vigente.
 - Los bloques en hilera, no superaran los 40 metros de longitud.
 - El área de cesión se terminara a la cota de las calles circundantes.

DOCUMENTOS DEL ESTUDIO DE DETALLE

- Memoria.
- Planos.
 1. Situación y Emplazamiento.
 2. Topográfico.
 3. Ordenación prevista.
 4. Superposición con el terreno.
 5. Definición geométrica.
 6. Perfiles.

Santurde de Toranzo, 5 de diciembre de 2006.—El alcalde, Aniceto Pellón Rodríguez.
06/16743

7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Dirección General de Medio Ambiente

Resolución de 16 de octubre de 2006 por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental del proyecto gestión integral de residuos inertes en la Comarca del Besaya. Planta de valorización de residuos de construcción y demolición y vertedero de inertes de cola, en el término municipal de Reocín.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto: Gestión integral de residuos inertes en la Comarca del Besaya. Planta de valorización de residuos de construcción y demolición y vertedero de inertes de cola.

Promotor: GESMACAN.

Localización: Término municipal de Reocín.

ANTECEDENTES

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental; el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto

Ambiental; así como la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, establecen la obligación de formular Declaración de Impacto Ambiental, con carácter previo a la Resolución administrativa que se adopte para la realización, o en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en su Anexo I y de las incluidas en su Anexo II cuando así lo decida el órgano ambiental correspondiente.

Con fecha de 14 de diciembre de 2005, y nº de Registro E/17558/2005, se registra en la Consejería de Medio Ambiente escrito de GESMACAN mediante el que comunica la intención de realizar el proyecto denominado "Gestión integral de residuos inertes en la Comarca del Besaya. Planta de valorización de residuos de construcción y demolición y vertedero de inertes de cola" (un resumen del cual se recoge en el Anexo I) y adjunta Memoria-Resumen del mismo, por lo que de conformidad con el artículo 68 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procedió al Acuerdo de Inicio del procedimiento ambiental con fecha de 23 de diciembre de 2005.

Dando continuidad al procedimiento administrativo y, a fin de recabar cualquier información o propuesta que se estime beneficiosa para una mayor protección o defensa del medio ambiente, se remitió la Memoria Resumen a aquellos Organismos o Entidades a los cuales es de obligado cumplimiento la petición de Informes Preceptivos derivados de una normativa con rango de Ley que los hace exigibles, a saber:

- Secretaría General de Cultura, Turismo y Deporte.

En virtud del artículo 14 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, se dio traslado al titular del proyecto de la respuesta remitida por la Dirección General de Cultura con fecha de 12 de mayo de 2006 y nº de Registro E/9504/2006 (un resumen de la respuesta recibida se recoge en el Anexo II del presente documento).

El Estudio de Impacto Ambiental fue solicitado con fecha de 29 de diciembre de 2005 y nº de Registro S/23734/2006, y se recibió con fecha de 28 de marzo de 2006 y nº de Registro E/4406/2006.

El Estudio de Impacto Ambiental (un resumen del cual se recoge en el Anexo III) cumple con el contenido mínimo exigido por la Ley 6/2001 de 8 de mayo, y fue sometido a trámite de Información Pública por la Dirección General de Medio Ambiente mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria nº 83 de fecha de 2 de mayo de 2006. Finalizado dicho período no se presento alegación alguna al proyecto referenciado.

A los solos efectos ambientales, se formula la siguiente DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL APROBATORIA CON CONDICIONES del proyecto "Gestión integral de residuos inertes en la Comarca del Besaya. Planta de valorización de residuos de construcción y demolición y vertedero de inertes de cola", al que se aplicarán las medidas preventivas, correctoras y compensatorias y el Plan de Vigilancia Ambiental propuestos por el promotor del proyecto y el condicionado ambiental complementario que a continuación se detallan:

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS POR EL PROMOTOR.

Calidad del aire.

- Señalización para mantener un tráfico fluido y constante.
- Construcción de vías anchas.
- Riego de pistas del recinto en el período estival.
- Limpieza de ruedas de todos los vehículos al salir del recinto.
- Difusores de agua entre cribas.
- Mojar la carga la superficie de la carga de los camiones para evitar la emisión de polvo durante el transporte.

Ruidos.

- Limitación de la velocidad a 30 Km./hora.
- Firmes poco ruidosos.
- Fluidez del tráfico.
- Arreglo de carreteras rurales y baches hasta la cantera cuando el deterioro producido sea evidente.
- Plantar vegetación en los bordes de algunos viales con el fin de crear un efecto barrera.
- Maquinaria específica para estas instalaciones y adecuado mantenimiento.

Hidrología y calidad de las aguas.

- Canalización drenante adecuada.
- Utilización de balsas de decantación.
- Impedir el vertido de aceites y grasas a la hora de la limpieza de motores.
- Control exhaustivo de los materiales inertes de entrada y seguimiento posterior.
- Formular medidas de emergencia para los vertidos accidentales.
- Geología y geomorfología.
- Extrema precaución en los movimientos dentro del recinto en la fase de trabajos previos.
- Revisar los taludes de todo el perímetro tras la retirada y eliminación de la cobertera vegetal en el inicio de la fase de trabajos previos.

Suelos.

- Disminuir las alturas de terraplenes y taludes.
- Suavizar la pendiente de los terraplenes y taludes.
- Respetar los drenajes, y siempre que sea posible, el sistema anterior de aguas de escorrentía.
- Recubrir de vegetación taludes y terraplenes.
- Canalizar los drenajes y el sistema de aguas de escorrentía en el perímetro y en las líneas de máxima pendiente de los taludes.
- Evitar la compactación de suelos colindantes a la cantera en la fase de obras

Vegetación.

- Revegetación con especies autóctonas adecuadas.
- Efectuar plantaciones o siembras en las zonas sin vegetación.
- Ubicación correcta de las especies replantadas (zonas de sol o de sombra).
- Evitar plantar vegetación sensible cerca de la carretera.
- Medidas de protección de los árboles y arbustos replantados.
- Prohibir las quemas dentro de recinto y depositar la vegetación desbrozada en los lugares adecuados.
- Establecer barreras para minimizar la frecuentación de ciertas zonas y protegerlas mediante señalizaciones.

Fauna.

- Cerramiento perimetral para evitar atropellamientos.
- Limitaciones de velocidad a 30 Km./hora.
- Medidas para la reducción del ruido.
- Creación de nuevos hábitats o recreación de los originales.
- Medidas correctoras de vegetación y ruidos.
- Medidas compensatorias (ej. colocación de nidos para aves).

Paisaje.

- Adaptar el diseño de la actuación a las formas del lugar.
- Remodelación de taludes y terraplenes.
- Respeto al entorno de la zona.
- Revegetación con especies autóctonas.
- Diseño de estructuras atendiendo a los componentes cromáticos.

Antrópico.

- Pozo séptico y saneamiento adecuado.
- Establecer algún tipo de acuerdo o contrato con algún gestor autorizado en la retirada de residuos.
- Recogida por empresa homologada.
- Operario encargado de los pequeños residuos volados por la acción del viento.
- Retirada total de infraestructuras al finalizar los trabajos.
- Arreglo de carreteras rurales y baches limítrofes a la parcela en el caso de que se produzca un deterioro evidente.
- Utilización de mano de obra local.

Integración Paisajística.

Una vez rellenada la zona destinada a vertedero según lo previsto se procederá a la integración paisajística del área. Simultáneamente a la constitución del depósito, se llevará a cabo la revegetación de las bermas y taludes consolidados, creando una cubierta vegetal que permita la naturalización paulatina y la estabilización definitiva del depósito.

La revegetación de los taludes con herbáceas se realizará simultáneamente a su constitución, de manera que el frente de talud sea colonizado y estabilizado rápidamente por la vegetación.

En la elección de las especies pratenses a sembrar, se utilizarán especies del grupo ecológico *Molinio Arrhenatheretea* –prados de diente y siega en climas templados húmedos–. Se elegirán aquellas especies que sean más abundantes en la zona, ya que se pretende conseguir un crecimiento rápido de la comunidad pratense, que asegure la retención del suelo y la infiltración adecuada de la escorrentía. En este grupo ecológico se incluyen: *Carex leporina* y *C. pallescens*, *Juncus conglomeratus*, *Ranunculus repens*, *Nardus stricta*, *Danthonia decumbens*, *Anthoxanthum odoratum*, *Luzula multiflora*, *Potentilla erecta*, *Lotus corniculatus*, *Carlina acaulis*, *Thymus pulegioides*, *Agrostis capillaris*, *Veronica officinalis*, *Rumex acetosella*, *Viola eugeniae*, *Plygala alpestris* y *Genciana acaulis*.

Para la reforestación de bermas y taludes, que se acometerá una vez al año en época de parada vegetativa (noviembre-febrero), se utilizarán especies autóctonas de rápido establecimiento y capacidad de fijación, con géneros tales como *Betula*, *Fraxinus*, *Salix*, *Corylus* y *Alnus* en las zonas de escorrentías de agua superficiales.

Esta serie de especies se complementarán con especies más “nobles” desde el punto de vista climático, tales como *Quercus*, *Castanea*, *Fagus* o *Tilia*.

Plan de Vigilancia Ambiental.

Una vez realizadas las medidas correctoras se ha establecido el siguiente Plan de Vigilancia:

- Revisión de las zonas revegetadas para seleccionar las especies mejor regeneradas, comprobar su desarrollo y realizar las podas o reajustes convenientes para su correcto crecimiento.
- Peritación anual de los trabajos realizados el año anterior y el Plan de actuaciones del año en curso.
- Inicialmente se realizará un peritaje semestral (en primavera y otoño) de la emisión de polvo para detectar posibles deficiencias en los sistemas antipolvo instalados. Posteriormente se realizará el peritaje con una frecuencia anual.
- Se realizarán análisis aleatorios, pero periódicos, de los RCDs con la finalidad de asegurarse de que los materiales depositados cumplen con las normativas vigentes.
- Se realizarán análisis aleatorios, pero periódicos, de las aguas acumuladas en las balsas de lixiviados con la finalidad de asegurarse de que los elementos líquidos producidos cumplen con las normativas vigentes.
- La aplicación del protocolo de control de entrada de materiales en vertedero de inertes y planta de RCDs es una medida obligatoria por ley, que pretende garantizar el exhaustivo control de los materiales inertes aceptados y que resumidamente establece que el productor presenta-

rá una solicitud con la situación de la obra y la tipología del residuo que pretende transportar, de manera que pueda caracterizarse y darse documento de aceptación del residuo, condición indispensable y previo al inicio del transporte. Con esta medida cualquier vehículo que llegue a la obra a descargar materiales inertes deberá estar en posesión de dicho documento. No obstante, el operario del depósito, comprobará de nuevo ese material y cumplimentará el documento de control y seguimiento del material. En resumen, las medidas de entrada de materiales serán estrictas para prevenir focos de contaminación o filtraciones en el futuro.

MEDIDAS CORRECTORAS COMPLEMENTARIAS

Medidas para la protección del sistema hidrológico y la calidad de las aguas.

- El promotor deberá controlar el perfecto estado de la maquinaria a utilizar en las obras, a efectos de evitar las fugas de líquidos contaminantes. Los productos residuales procedentes del mantenimiento de vehículos o maquinaria empleada, así como cualquier otro producto originado durante las fases de ejecución, se almacenarán en recipientes estancos para su posterior tratamiento por gestor autorizado.
- En cuanto a la balsa de decantación existente, se estimará si la capacidad volumétrica de la misma es suficiente para tratar el agua de escorrentía, debiendo ser ampliada en caso contrario.
- Con el fin de posibilitar el seguimiento de la calidad de las aguas de vertido, se instalará una arqueta de registro para la toma de muestras antes de su vertido al medio.

Gestión de residuos.

- Todos los residuos generados durante la fase de obra, funcionamiento y abandono recibirán una correcta gestión permitiendo su almacenamiento, recogida y transporte de acuerdo con la legislación vigente que sea de aplicación. En este apartado se incluyen los materiales acumulados en la balsa de lixiviados.
- Se potenciará, mediante la instalación de contenedores adecuados, la recogida selectiva de los distintos residuos sólidos asimilables a urbanos generados en las instalaciones.
- Se instalará un parque de maquinaria para realizar el mantenimiento de la maquinaria de obra y el almacenamiento de los productos y residuos de los mismos susceptibles de generar contaminación, en especial aceite sintético, combustible y productos similares. Esta zona debe ser impermeable, contar con un drenaje perimetral y balsa de decantación con sistema de retención de grasas y aceites, que serán retirados y almacenados en recipientes estancos hasta su recogida por gestor autorizado.

Medidas para la protección de la atmósfera.

- Siempre que sea preciso se procederá al riego de las zonas de la explotación y caminos de acceso para evitar la generación de polvo en las inmediaciones de la zona de proyecto.
- Se mantendrán en óptimas condiciones los sistemas de escape de toda maquinaria dotada con motores de combustión a emplear, directa o indirectamente, en la explotación.
- El nivel de ruido se regirá por las recomendaciones efectuadas por la O.M.S o el que indique la Ordenanza Municipal que sea de aplicación.

Medidas generales para la protección del ecosistema.

- Se procederá a la eliminación previa de las comunidades de vegetación invasora de *Cortaderia selloana* (plumero), presentes en toda la zona afectada directamente por el proyecto, mostrando especial interés en los márgenes de los viales. Todos los procedimientos de eliminación a aplicar se regirán según los protocolos establecidos a tal efecto por la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza del Gobierno de Cantabria.

- Esta condición se aplicará igualmente, y siempre que sea factible por razones de propiedad, a las zonas colindantes con el área de proyecto, con el objetivo de impedir una rápida recolonización de las áreas en las que ya se ha eliminado el plumero.

- En aquellas zonas perimetrales en que sea posible por las características del terreno, se realizará una plantación de apantallamiento con especies arbóreas y arbustivas de carácter autóctono. Esta plantación se realizará sobre una franja de terreno suficiente (al menos dos metros lineales) para simular un seto natural, evitando en la medida de lo posible esquemas de plantación con alineaciones artificiales.

Medidas de protección del paisaje y restauración ecológica.

- Toda construcción ejecutada para el desarrollo de la actividad tendrá carácter temporal, debiéndose ser retirada a la finalización de la misma. Para su construcción deberán emplearse materiales que faciliten la integración cromática con el medio.

- Las especies arbóreas a implantar durante la restauración deberán ser exclusivamente autóctonas y pertenecer a la serie de vegetación de la zona. Lo mismo deberá ser aplicado a las especies arbustivas.

- Queda estrictamente prohibido el empleo en las labores de revegetación y restauración paisajística de especies alóctonas de carácter invasor, tanto arbóreas, como arbustivas y herbáceas.

- La restauración ambiental se iniciará según se vayan finalizando las bancadas de acumulación de inertes.

Medidas para la protección del patrimonio arqueológico.

- Si durante el transcurso de las labores de ejecución apareciesen restos u objetos de interés arqueológico o cultural, o de los que pudiera derivarse tal carácter, se paralizarán inmediatamente las obras y se tomarán las medidas oportunas para garantizar la protección de estos bienes. Se comunicará el hallazgo a la Consejería de Cultura y Deporte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.

Programa de vigilancia ambiental.

El proyecto incluye un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) que contemplará las fases de explotación y cierre del vertedero y la planta de valorización. El PVA tendrá como finalidad el seguimiento y control de las medidas adoptadas, la comprobación de la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en esta Declaración, la proposición de nuevas medidas correctoras si se observara que los impactos son superiores a los previstos o si las medidas correctoras inicialmente propuestas resultaran insuficientes, así como el control y desarrollo de las labores contempladas en el Plan de Restauración.

El PVA contemplará con carácter de mínimos los programas establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental debiéndose añadir el control de las posibles invasiones al terreno a restaurar por parte de las comunidades vegetales invasoras presentes en la zona, en especial del plumero (Cortaderia selloana) y Reynoutria japonica.

Los análisis contemplados en el PVA incluido en el Estudio de Impacto Ambiental deberán ser remitidos a la Dirección General de Medio Ambiente.

La periodicidad de los análisis de los materiales depositados en el vertedero será semestral durante toda la vida útil del mismo. Esta periodicidad semestral será igualmente de aplicación a los análisis de la calidad de las aguas de la balsa de lixiviados.

Información y consultas.

Se comunicará a la Dirección General de Medio Ambiente el comienzo de las obras proyectadas.

Cualquier modificación de la actuación a realizar, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberá ser comunicada a la Dirección General de Medio Ambiente que establecerá, si procede, la aplicación de las adecuadas medidas correctoras y/o minimizadoras del impacto. Igualmente la Dirección General de Medio Ambiente podrá adaptar los requerimientos para el Programa de Vigilancia Ambiental y el Plan de Restauración según los resultados que se detecten.

El incumplimiento o trasgresión de las condiciones ambientales impuestas para la ejecución del proyecto mediante la presente Estimación Ambiental, derivará, según lo expuesto por el Artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, en la suspensión de su ejecución a requerimiento del órgano administrativo de Medio Ambiente competente, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiera lugar.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obtención de las preceptivas autorizaciones o informes por parte de otras Administraciones u Organismos.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, así como la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

Santander, 16 de octubre de 2006.-El director general de Medio Ambiente, Alfredo Izaguirre Aranceta.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de una planta de valorización de residuos de construcción y demolición y de un vertedero de inertes de cola en la explotación minera ya clausurada de la empresa AZSA en el término municipal de Reocín, más concretamente en la zona denominada como "La Corta", en la que se están ejecutando en la actualidad diversos trabajos de restauración.

El emplazamiento elegido ocupa una extensión aproximada de 33 hectáreas de superficie.

Para la finalización de la restauración de todas las zonas de explotación e influencia de la mina, restaría por acometer la restauración de la zona interior. Actualmente han sido revegetados los taludes y bermas del margen superior de la carretera principal de acceso a La Corta.

Los nuevos espacios pendientes de regeneración ambiental comprenderán el futuro lago de La Corta, fruto del cese de bombeos al río Besaya, y la restauración de las 42 ha., que ocupan las escombreras de estériles de ladera. Estos vertederos de estériles se sitúan en ladera ascendente, en bancadas horizontales separados por taludes con una pendiente del 25%, salvando entre 10 y 20 metros de diferencia de cota.

El lugar dispuesto para el establecimiento de la planta de valorización de RCDs y el vertedero de inertes se encuentra en el área suroeste de la escombrera interior, así mismo situado dentro del gran zanjón de La Corta, y que fue utilizado hasta la finalización de la explotación.

El emplazamiento se presenta como ideal para las citadas infraestructuras, dado el tipo de actividad que albergó durante más de un centenar de años, su situación céntrica en la comarca y en la región, así como los excelentes accesos y su prácticamente nulo impacto visual.

Se plantea terminar la restauración iniciada en la zona norte sobre el eje de acceso interno, y dejar toda la zona sur para la gestión de integral de residuos inertes hasta alcanzar la cota 75. De esta manera se articula una solu-

ción para los RCDs en la comarca, a la vez que se consolida el emplazamiento para el establecimiento de un vertedero de inertes que sea capaz de dar una solución integral a ese tipo de residuos.

El funcionamiento de las instalaciones será básicamente el siguiente:

En primer lugar, la planta de valorización de RCDs permitirá el aprovechamiento del material pétreo y cerámico que puede recuperarse en forma de árido reciclado, así como la recuperación selectiva de materiales férricos y no férricos, papel y cartón, maderas plásticos, de manera que una adecuada manipulación de los mismos a través de gestores autorizados para cada tipo de residuo permitirá recuperar y reutilizar una materia prima que de otra manera hubiera sido depositada en vertedero, con la consecuencia de un consumo extra de materias primas.

En segundo lugar, es muy importante maximizar la vida útil de un vertedero, ya que la elección de un emplazamiento siempre es muy complicada. La planta de valorización de RCDs permitirá procesar los inertes recibidos, logrando una valorización de hasta un 90% en peso, de manera que el rechazo (residuo no valorizable), que debe ser depositado en vertedero, queda reducido a un 10% en peso, lo que permitirá multiplicar al menos por 8 la capacidad del vertedero.

El tipo de residuos inertes que tendrán cabida en la Planta de Valorización está acorde con la propuesta realizada en la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE, y son los siguientes:

GER	Descripción	Restricciones
1701 01	Hormigón	Solamente residuos seleccionados de construcción y demolición*
1701 02	Ladrillos	Solamente residuos seleccionados de construcción y demolición*
1701 03	Tejas y materiales cerámicos	Solamente residuos seleccionados de construcción y demolición*
1701 07	Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos	Solamente residuos seleccionados de construcción y demolición*
1702 02	Vidrio	
1705 04	Tierras y piedras	Excluidas la tierra vegetal, la turba y la tierra y las piedras de terrenos contaminados

* Residuos seleccionados de la construcción y la demolición con bajo contenido en materiales de otros tipos como metales, plástico, residuos orgánicos, madera, caucho, etc., y de origen conocido.
 - Ningún residuo de la construcción y demolición contaminado con sustancias orgánicas o inorgánicas peligrosas a consecuencia de procesos de producción en la construcción, contaminación del suelo, almacenamiento y uso de plaguicidas u otras sustancias peligrosas, etc., salvo si se deja claro que la construcción derribada no estaba contaminada de forma significativa.
 - Ningún residuo de la construcción y demolición tratado, revestido o pintado con materiales que contengan sustancias peligrosas en cantidades significativas.

La solución constructiva adoptada se puede dividir en tres fases:

Fase A: Trabajos previos.

- Preparación de accesos
- Cerramiento perimetral
- Colocación de pontones de entrada
- Retirada de vegetación y eliminación de restos vegetales

- Dimensionado de cunetas
- Construcción, mejora y refuerzo de pistas interiores
- Lavadero de ruedas
- Edificio de control

Fase B: Construcción de planta de valorización de RCDs y vertedero de inertes de cola.

- Gestión de los residuos inertes

Los residuos tratados en las instalaciones serán residuos inertes procedentes de la construcción y demolición (RCDs). Se tratarán inicialmente en la planta de valorización, y aquellos que no hayan podido ser valorizados serán destinados a depósito controlado (vertedero).

- Planta de valorización de RCDs

La planta propuesta tiene la característica de asegurar una capacidad de proceso de 150.000 tm./año. Se plantea

una infraestructura en la que intervienen procesos neumáticos y manuales, donde es posible el tratamiento diferenciado en función del tipo de material que se reciba en cada momento.

El proyecto incluye diferentes sistemas de cribado, limpieza neumática, separación magnética y clasificación manual con el objetivo doble de: Por un lado, obtener un árido limpio que pueda ser comercializado (previa trituración y cribado) como subproducto en sus diferentes fracciones; y por otro lado, separar todas aquellas fracciones ligeras como maderas, papeles y plásticos, que pueden ser reutilizadas en un alto porcentaje.

La instalación se situará en una parcela de aproximadamente 120x50 metros, aunque se deberán sumar las playas de recepción del material, así como las de acopio de los diferentes productos valorizados. En total, la superficie necesaria rondará los 25.000 m².

Se plantean dos líneas independientes, aunque conectadas de trabajo. Las especificaciones del residuo de entrada y la capacidad máxima de producción para cada tipo de material a procesar es la siguiente:

1. Línea de Trituración – Para RCDs seleccionados

- El producto procesado por esta línea será material de construcción y demolición con una fracción pétreo de al menos el 95%.

- Las dimensiones de entrada se definen en máximos de 500 mm para caliza y 300 mm para abrasivos.

- La capacidad máxima de esta línea es de 200 Tm./hora.

2. Línea de Clasificación – Para RCDs de obra menor

- Se trata de residuos de construcción y demolición de origen diverso, con una fracción pétreo variada y mezclada con madera, cartón, plásticos, metales, etc.

- Las dimensiones máximas de entrada serán de 500mm para la fracción pesada y 800mm para la fracción ligera.

- La capacidad de proceso para este tipo de residuo será de 120 Tm./hora.

- Vertedero de inertes

La instalación del vertedero se ejecutará en cumplimiento de la legislación vigente que regula la construcción y gestión de vertederos, el R.D. 1481/2001, que define las características constructivas y las medidas de garantía mínimas que han de regir tanto la construcción como la explotación del vertedero.

En primer lugar, la construcción del vertedero debe asegurar que la infraestructura es absolutamente independiente del terreno natural sobre el que se asienta, de manera que puedan recogerse y gestionarse los lixiviados de la masa de residuos de manera independiente y adecuada.

En segundo lugar, debe obtenerse de manera artificial una permeabilidad inferior a la necesaria 1×10^{-7} cm./seg.

La impermeabilización del vaso de vertido se realizará con una capa de arcilla del tipo bentonita compactada que se colocará directamente sobre el terreno natural en dos tongadas de 25 cm. hasta llegar al espesor de 0.5 metros, y se compactará al 95% del Proctor Normal para conseguir el citado coeficiente de permeabilidad.

Sobre la lámina que ejerce de fondo de vertedero se colocará una capa de material drenante que va a ser la encargada de la recogida y guiado de los lixiviados. Dentro de la propia capa de drenaje se construirá una red en espina de pescado hacia una tubería central de evacuación del agua infiltrada del propio fondo del vertedero, que irá conducida a las balsas de decantación para su posterior tratamiento.

La capa de material drenante irá cubierta por un material geotextil anticontaminante de polipropileno de 250 gr./m², para evitar que se contamine el sistema drenante con partículas transportadas desde la propia masa de residuo que se comenzará acomodara a continuación.

La gestión del vertedero va a articularse en base a los siguientes pilares:

a) Control de entrada de materiales:

Se establecerá un protocolo de aceptación previa del residuo para cada cliente, basado en la tipología del residuo que transporte. En el caso de que un cliente transportara varios tipos de residuos, cada uno deberá ser correctamente caracterizado con el correspondiente código. Una vez obtenida su aceptación, esa caracterización será contrastada por medio de analíticas que permitan verificarla de manera aleatoria, así como por la inspección visual de entrada en todos los casos.

Cada entrada en las instalaciones estará autorizada por un documento de aceptación previo de obligada obtención, así como el documento de control y seguimiento que deberá registrar cada entrada.

b) Gestión de los materiales en las instalaciones:

La caracterización previa permitirá dirigir directamente el residuo hacia la gestión definida para esa tipología, bien sea una línea de trituración o una línea de clasificación en el caso de paso por planta, o bien vertedero para el rechazo de planta y el inerte no valorizable.

Para el acomodo, correcta compactación y constitución del depósito se dispondrá de un buldózer de unos 185 CV. extendiendo el material en tongadas del orden de 50 cm será posible alcanzar una buena compactación del vertedero y maximizar su capacidad vital. Para el recubrimiento de las bermas consolidadas del vertedero, con tierra vegetal que permita la restauración, se dispondrá de una retroexcavadora de cadenas.

c) Gestión de las aguas:

Se plantean dos sistemas independientes para la óptima gestión de las mismas.

Por una parte se construirán cunetas perimetrales, que recogerán el agua exterior y la canalizarán hacia la cuneta de la carretera superior, evitando su entrada al vertedero.

Por otro lado, la propia superficie del vertedero recogerá el agua de lluvia que cae sobre ella, dando lugar a unos lixiviados que aislados del medio sobre el que se asientan por la capa de artificial impermeable serán recogidas en la balsa de lixiviados. Esta balsa deberá permitir la analítica sistemática de los mismos, que definirá la posibilidad de vertido a un cauce natural (hacia la cuneta de la carretera perimetral) o la necesidad de tratamiento adecuado, en función de los valores obtenidos.

- Recogida y control de la documentación

Un operario encargado será el responsable de abrir y cerrar el recinto, así como de la recogida y control de la documentación de los materiales que se depositen.

Fase C: restauración simultánea.

El proceso de restauración a seguir consistirá revegetar el terreno con herbáceas a medida que se vayan completando los taludes del depósito de inertes, para posteriormente finalizar con una plantación de especies arbustivas y arbóreas en los períodos temporales más idóneos.

El depósito se articula en banquetas compuestas por taludes y bermas horizontales. Se plantea el recubrimiento de cada berma con tierra simultáneamente a su construcción, revegetando taludes y bermas construidos a lo largo de cada año, de manera que permita observarse la restauración de las partes bajas a la vez que aumenta la cota del vertedero. De esta manera, cuando se colmate el vertedero, tan sólo quedará por restaurar una pequeña parte de toda la infraestructura, siendo su aspecto muy poco impactante para el medio.

La restauración final devolverá al paisaje el aspecto típico de la zona, constituido por prados de aprovechamiento ganadero en las partes llanas y arbolado en las zonas de pendiente.

ANEXO II

RELACION DE LAS CONSULTAS EFECTUADAS Y CONTENIDO MÁS SIGNIFICATIVO DE LAS RESPUESTAS RECIBIDAS

Las Administraciones e instituciones consultadas fueron las siguientes:

- Secretaria General de Cultura, Turismo y Deporte.

Finalizado el período de consultas, se recibieron las siguientes contestaciones:

- Dirección General de Cultura.

Un resumen del contenido de las respuestas de carácter ambiental se expone a continuación:

El Servicio de Patrimonio Cultural de la Dirección General de Cultura informa que no se considera necesario un estudio específico de impacto sobre el patrimonio cultural, por lo que no hay inconveniente por parte de esta Consejería en que se realicen las obras. No obstante, si en el curso de la ejecución del proyecto apareciesen restos u otros objetos de interés arqueológico o cultural, se paralizarán inmediatamente las obras, se tomarán las medidas oportunas para garantizar la protección de los bienes aparecidos, y se comunicará el descubrimiento a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.

ANEXO III

RESUMEN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Estudio de Impacto Ambiental cumple con el contenido mínimo exigible por el artículo 2 de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

Un resumen del mismo se recoge a continuación:

El Estudio de Impacto Ambiental enumera, después de una breve introducción en la que fija los objetivos y el alcance del EsIA y sus contenidos, el marco legislativo en el que se enmarca el proyecto y su evaluación de impacto. A continuación, realiza una descripción del proyecto.

Continúa con la descripción del medio receptor, la identificación y evaluación de los impactos, medidas preventivas, correctivas y compensatorias, integración paisajística y plan de vigilancia.

Los puntos contenidos en el párrafo anterior se desarrollan a continuación, omitiendo la descripción del proyecto que ha sido incluida en el Anexo I del presente documento.

La zona de desarrollo del proyecto se caracteriza por tener un clima típicamente atlántico, suave y húmedo, propio del litoral de Cantabria. Cuenta con una media de 1700 horas de sol al año, con 40 horas de niebla al año.

La temperatura media es de 12-16 °C, con una precipitación de 1200-1400 mm anuales.

Desde el punto de vista hidrogeológico, cabe destacar la presencia de acuíferos originados por Karstificación de los paquetes calizos. En la explotación de la mina se atravesó un importante acuífero emplazado en las dolomías que obligó a hacer un bombeo para continuar con dichas actividades mineras. Actualmente, cesado el bombeo, La Corta se está inundando lentamente.

En cuanto a la vegetación, en la zona de proyecto es prácticamente inexistente, con presencia de algún ejemplar aislado de acacia o plumeros. La vegetación climática de la zona es encinar cantábrico y bosque de frondosas.

La fauna es escasa en la zona de proyecto, siendo en el entorno la propia de zonas antropizadas con aprovechamiento agrícola-ganadero y forestal.

El emplazamiento elegido no está incluido en ninguna de las figuras de protección existentes. Así mismo, no se han localizado yacimientos arqueológicos o histórico-artísticos.

En cuanto a los impactos previsibles, los más relevantes serán los producidos durante la fase de explotación.

El mayor impacto ambiental negativo, considerado como significativo, tendrá afección sobre la atmósfera, concretamente sobre la calidad del aire, generado por el tráfico de camiones y maquinaria pesada, las excavaciones, los rellenos, la carga y descarga de RCDs, así como los diferentes procesos de trituración.

Como medidas correctoras se adoptan las siguientes: lavado de ruedas de todos los vehículos que accedan al recinto, difusores de agua sobre las cribas para no levantar polvo, mantenimiento de una señalización adecuada para mantener el tráfico fluido y constante en todo el recinto.

Otro impacto relevante se aprecia sobre las infraestructuras, especialmente sobre las carreteras, planteando como medida correctora el bacheado de las carreteras cuanto el deterioro sea evidente.

El impacto sobre el confort sonoro también será significativo. El paso de vehículos de gran tonelaje provocará ruido y vibraciones en el área de trabajo y en las inmediaciones. Lo mismo sucederá con la planta de valorización, aunque en menor medida dado que cuenta con sistemas para paliar estos efectos. Las medidas planteadas para reducir estos efectos se concretan en limitar la velocidad de los camiones a 30 km/h, que el tráfico sea fluido, que las carreteras estén en buen estado y que la maquinaria cumpla con todas las revisiones y mantenimientos.

Otros impactos se darán sobre la geomorfología, minimizado mediante la restauración simultánea y final de terraplenes y taludes; impacto sobre la vegetación y la fauna, adoptando medidas correctoras mediante revegetación con especies autóctonas, su correcta ubicación, época de plantado y siembra.

También se producirá un impacto sobre el paisaje, de baja magnitud dada la baja calidad visual del emplazamiento elegido, corregido mediante la regeneración ambiental simultánea de bermas y taludes.

El Plan de Vigilancia Ambiental comprende los siguientes puntos:

- Peritación actual de los trabajos realizados en año anterior y el plan de actuaciones del año en curso
- Peritaje semestral de la emisión de polvo
- Análisis periódicos de los RCDs
- Análisis periódicos de las aguas acumuladas en las balsas de lixiviados
- Revisar periódicamente los sistemas de drenaje
- Revisión de las zonas revegetadas para seleccionar las especies mejor regeneradas, comprobar su desarrollo y realizar las podas o reajustes convenientes para su correcto crecimiento.
- Aplicación del protocolo de control de entrada de materiales en vertedero de inertes y planta de RCDs

ANEXO IV

RESULTADO DE LA INFORMACION PÚBLICA

No se presentaron alegaciones en el plazo legalmente establecido.

06/15870

7.5 VARIOS

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Orden IND/54/2006, de 13 de diciembre, por la que se regula el funcionamiento en el EMCAN-Servicio Cántabro de Empleo de una bolsa de demandantes de empleo para mujeres víctimas de violencia de género.

El Parlamento de Cantabria aprobó, en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Cantabria por los artículos 24.22, 25.3 y 28 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, la Ley de Cantabria 1/2004,

de 1 de abril, integral para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas, que tiene por objeto, según su artículo 1, la adopción de medidas integrales para la sensibilización, prevención y erradicación de la violencia de género.

Mediante Decreto 64/2006, de 8 de junio, se procedió al desarrollo de citada Ley, estableciéndose en el artículo 25.1 del mismo la creación en el EMCAN-Servicio Cántabro de Empleo de una bolsa de demandantes de empleo para víctimas de violencia de género y encomendándose al mencionado organismo autónomo en el apartado 3 del citado artículo 25 la regulación de su funcionamiento. Dado que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 h) de los Estatutos reguladores del señalado organismo, aprobados por la Ley de Cantabria 1/2003, de 18 de marzo, de creación del Servicio Cántabro de Empleo, corresponde a su Director elevar al titular de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de trabajo las propuestas de disposiciones relativas a las funciones atribuidas al mencionado organismo, resulta procedente que sea a través de una Orden de esta Consejería como se regule el funcionamiento de la citada bolsa de demandantes de empleo.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por los artículos 33 f) y 121 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.

La presente Orden tiene por objeto regular el funcionamiento en el EMCAN-Servicio Cántabro de Empleo de una bolsa de demandantes de empleo para mujeres víctimas de violencia de género.

Artículo 2. Acreditación de la condición de víctimas de violencia de género.

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 64/2006, de 8 de junio, la acreditación de víctima de violencia de género corresponderá al equipo multidisciplinar encargado de cada caso, sin perjuicio de que en los supuestos de urgencia previstos en el artículo 38.2 del citado Decreto, dicha acreditación corresponda provisionalmente al/a trabajador/a social integrante del equipo multidisciplinar del área de maltrato.

Artículo 3. Reglas de funcionamiento de la bolsa.

1. La inscripción en la bolsa de demandantes de empleo para mujeres víctimas de violencia de género que por medio de esta Orden se regula garantizará, en igualdad de condiciones con otras personas candidatas que no sean víctimas de dicha violencia, su preferencia en la selección objetiva para cubrir los puestos de trabajo que figuren inscritos en el registro de ofertas de empleo, siempre y cuando dichas mujeres cumplan el perfil profesional exigido en las ofertas de empleo presentadas.

2. Dicha inscripción se realizará en la Oficina de Empleo del EMCAN-Servicio Cántabro de Empleo que por domicilio corresponda a la interesada, debiendo aportar el documento acreditativo de la situación de violencia de género a que se refiere el artículo 2 de esta Orden.

3. En el supuesto de existir varias mujeres en dicha bolsa que pudieran ser candidatas para cubrir un determinado puesto, se atenderá para su selección a la situación socio-económica, a las circunstancias familiares y personales y a la antigüedad en la inscripción en la bolsa.

4. El EMCAN-Servicio Cántabro de Empleo garantizará la intimidad de las mujeres que pasen a configurar la bolsa y la protección de los datos a ellas relativos, los cuales serán tratados según dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, para los fines previstos en el apartado primero de este artículo.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOC.